Odpovědi na dotazy k podlimitní veřejné zakázce č. VZNL/02/2015 „Stavební úpravy objektu č. p. 954 v Liberci, ul. Klášterní“

Dne 8. června 2015 byly k podlimitní veřejné zakázce vzneseny následující dotazy:

1. Dle soupisu prací v položce 115 Montáž tepelné izolace střech... je uvedena ve 3.NP strop tl. 100mm a ve 3.NP šikminy tl.100mm+120mm a tomu navazuje položka 116 pás tepelný minerální vlna... bez udání tl. v celkovém počtu m2. U položky 117 Montáž izolace střech šikmých parotěsné reflexní... je v poznámce uvedena tl.35mm, předpokládáme, že se jedná o tl.podkladní konstrukce. Žádáme o upřesnění.

Odpověď zadavatele:
Položka 116 je veškerá izolace pro položku 115. V poznámce uvedená tl. 35 mm se vloudila nedopatřením.

2. Dle soupisu prací v položce 213 Podlahy lité epoxidové Sadurit..., ale v tabulce na výkresu 1.1.1.-02 u místnosti 0.01 je uvedena keramická dlažba + sokl a v TZ je uveden nátěr barvou na beton nebo epoxidovaný nátěr. Žádáme o upřesnění.

Odpověď zadavatele:
V místnosti 0,01 je dlažba, epoxidový nátěr se týká schodiště do 1. NP a místnosti 0.19.

3. Dle soupisu prací v položce 229 Skříň víceúčelová v m.č. 2.01 a 230 Skříň úklidová v m.č.2.11. Žádáme o upřesnění velikosti, materiálu apod.

Odpověď zadavatele:
Velikost a materiál výše uvedených skříní je upřesněna ve výpisu prvků – prvek V3 a V4.

4. Dle soupisu prací položky 189 D+M kuchyňské linky a 190 D+M regálového systému. Žádáme o doplnění nákresů, respektive pohledů.

Odpověď zadavatele:
Je to upřesněno ve výpisu prvků.

Za zadavatele:

Norbert Novotný
Vedoucí ref. MTZ, správy, údržby a ev. majetku
ZZS LK, p. o.

V Liberci dne 9. 6. 2015

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
Husova 976/37
460 01 Liberec 1